PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA



Praça dos Três Poderes, 1.000 - Jardim Marabá - CEP - 18.213-545

______ESTADO DE SÃO PAULO _____

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: DRENAGEM

LOCAL:MARTA DE MORAES MATHEUS

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as diretrizes, e fixar as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas para execução das obras.

Todos os materiais e sua aplicação devem ser realizados em conformidade com as normas prescritas pela ABNT aplicáveis, ou outras especificas para cada caso, bem como devem ter seu fornecimento controlado tecnologicamente em conformidade com as normas da ABNT.

1.2- É obrigatória a sinalização da obra e isolamento da área ,na abertura de caixas e valas , e atender as condições mininas de trafego na local a ser executado.

2. GALERIAS

Finalidade

A obra em apreço será executada com emprego de tubos de concreto armado, Classe CA-2, tendo à galeria a função de promover o escoamento das águas pluviais as sub-bacias contribuinte.

Abertura de Valas

A abertura das valas para o assentamento dos tubos de concreto serão executadas através da máquina retro-escavadeira.

Galerias

As galerias serão executadas em tubos de concreto armado, circular, tipo ponta e bolsa, pré-fabricados, Classe CA-2, de acordo com as normas. As juntas serão executadas com argamassa de cimento e areia traço 1:3.

2.4 Reaterro

O reaterro das valas será executado em camada de 0,15m regulares, compactadas mecanicamente, de 95% do proctor normal, devidamente aplicado de modo que haja um coxim mínimo de 0,60 m sobre a geratriz superior dos tubos, necessário à absorção dos esforços externos que venham sobre a estrutura.

2.5 Recuperação de pavimento

Todo o pavimento asfáltico que for danificado pela implantação da galeria sera recuperado conforme normas de DER.

2.6 Boca de Lobo triplas e PV.

Serão locadas e executadas conforme projeto, em alvenaria de 1 tijolo comum, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia traço 1:3, construída sobre lastro de concreto MPA15, com tampa de concreto armado, com fornecimento e colação de guia chapéu e acabamento lateral em nível com o passeio publico. Nas dimensões de ,cx. dupla 1.20x2.40x1.40 e PV com tampa CHAMINE o apiloamento lateral em camadas ,com compactação mínima de 95%.

Reginaldo Lopes

Itapetininga, 25 de junho de 2.015

Técnice em EdMicações

Rg nº 14.936.574

Mônica P. L./Takahasi Diretora Técnica

CREA 5062080122



PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA

RUA MARTA M. MATHEUS DRENAGEM

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

		CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO						
	SERVIÇOS SERVIÇOS	VALOR		PESO	1º MES		2º MES	
1		R\$	100.421,24	100,00%	50,00%		50,00%	
					R\$	50.210,62	R\$	50.210,62
-					1			
-								
	MENSAL %					50,00%		50,00%
	ACUMULADO %					50,00%	\	50,0%
	MENSAL R\$				R\$	50.210,62	R\$	50.210,62
	ACUMULADO R\$				R\$	50.210,62	/	100.421,24
	GLOBAL	R\$	100.421,24	100,00%	1			
				N N		/		1

Itapetininga, 23 de junho 2015

Thretora Técnica

Refinaldo Lopes Técnie Dem Edificaçõe RE nº 14.936.574

