


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA

Secretaria Municipal de Educação

Praça dos Três Poderes, 1000 – Jardim Marabá –
ESTADO DE SÃO PAULO



MEMORIAL DESCRITIVO


CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS AG-5 PARA GÁS, INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PREVISTA PARA 04 CILINDROS DE 45 KG, AQUISIÇÃO DE 02 CILINDROS DE GÁS DE 45 KG E EXECUÇÃO DE REDE DE TUBULAÇÃO PARA CONDUÇÃO DE GÁS DESDE A COZINHA ATÉ O ABRIGO EXTERNO.


LOCAL: ESCOLAS MUNICIPAIS DE ITAPETININGA - 53 UNIDADES ESCOLARES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

- 1. Construção de abrigo para gás** – Os abrigos de gás terão dimensões internas livres de 0,65 x 2,40 x 1,65 cm (largura, comprimento e altura, respectivamente) para abrigar até 04 cilindros de gás de 45 Kg. Serão executados em alvenaria de blocos de concreto 9x19x39 cm – 3 MPA, assentados com argamassa de cal, areia e cimento, e receberão coberturas em concreto estrutural ou de laje pré-fabricadas, deverão ser devidamente chapiscados e rebocados com instalação de um portão de ferro com tela.
- 2. Instalação de gás:** A execução da instalação de gás de cozinha deve seguir as Normas ABNT para abrigo AG-05 para gás com 02 cilindros de 45 kg, onde os materiais necessários para a construção do abrigo e instalação devem ser executados com os materiais discriminados na descrição dos serviços código 08.02.002 que consta da planilha orçamentária e cujo relatório de listagem de preços com descrição detalhada dos materiais a serem utilizados está apresentado no ANEXO 6 com a respectiva composição de custos referência mês Janeiro/2014 – Tabela FDE (Fundação do Desenvolvimento Escolar do Estado de São Paulo).
- 3. Reforma de pisos e outros serviços necessários para a instalação de tubulação desde a cozinha até o abrigo de gás externo:** Serão previstos nestes serviços, a execução de demolição de pisos e de contra pisos, escavação, retirada de entulhos, instalação da tubulação de cobre para a condução do gás de cozinha, envelopamento da tubulação com concreto, reaterro, reparo no contra piso, execução de pisos, execução de azulejos, incluindo os serviços de reparo de reboco nas paredes onde houver rasgos para inserir a tubulação de cobre, com finalização de serviços de pintura e limpeza final da obra.

Itapetininga, 28 de Julho de 2015.


Luiz da Silva Junior
Diretor Técnico Administrativo
CAU nº A95663 5


João Ricardo Bortotti
Assessor Técnico
CREA 5069412886-SP